

Ερμάρια για τη Μονάδα Χημειοθεραπείας ΠΑΓΝΗ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Νοέμβριος 2017

Οι προδιαγραφές αυτές αφορούν ξυλοκατασκευές για τη Μονάδα Χημειοθεραπειών του ΠΑΓΝΗ, σύμφωνα με σχετικό αίτημά της. Οι κατασκευές που χρειάζεται το τμήμα είναι

Ερμάριο με ράφια και κλειδαριά περίπου $2,15\text{ύψος} \times 0,90$, 2 τεμάχια

Ερμάριο με ράφι και σωλήνα-κρεμάστρα περ. $2,05\text{ύψος} \times 0,50$, 2 τεμάχια

Ερμάριο με τρύπες αερισμού στην πάνω επιφάνεια με ράφια και κλειδαριά, περ. $1,00\text{ύψος} \times 0,90$, 1 τεμάχιο

Ερμάριο χωρίς πορτάκι, περίπου $0,50 \times 1,08$, 1 τεμάχιο

Τα βάθη των παραπάνω κατασκευών θα καθοριστούν επί τόπου, ανάλογα με το διαθέσιμο χώρο.

Η οριστικοποίηση των διαστάσεων και των λεπτομερειών σχεδίου θα γίνουν έπειτα από συνεννόηση του Αναδόχου με την Προϊσταμένη του Τμήματος.

Προδιαγραφές υλικών
Το υλικό των κατασκευών θα είναι από μοριοσανίδα 18 χιλιοστών με επικάλυψη φύλλο μελαμίνης α' ποιότητας άνθυγρο, σε χρώμα μπεζ ανοιχτό για το κουτί και σε χρώμα επιλογής της Υπηρεσίας για τα πορτάκια και τις εμφανείς επιφάνειες, κλάσης εκπομπών φορμαλδεΰδης E1. Όλες οι ακμές (ορατές και μη) επικαλύπτονται με λωρίδα PVC. Η κάτω επιφάνεια των κρεμαστών ντουλαπιών και τα τυχόν εμφανή πλαϊνά θα έχουν επικάλυψη από το ίδιο χρώμα μελαμίνης με τα πορτάκια. Οι μπάζες θα κατασκευαστούν από κόντρα πλακέ θαλάσσης 20χιλ., πάνω στα οποία θα επικολληθεί λωρίδα με επικάλυψη φύλλο από συνθετικό υλικό. Εναλλακτικά, μπορούν να χρησιμοποιηθούν μεταλλικά πόδια ίνοξ ή αλουμινίου, ύψους τουλάχιστον 15εκ.

Οι κατασκευές εννοούνται ολοκληρωμένες, τοποθετημένες στη θέση που έχει υποδειχθεί, σε πλήρη λειτουργία. Συμπεριλαμβάνονται:

- α) πόμολα, ποδαράκια στήριξης, στηρίγματα, συνδέσεις και γενικά σιδηρικά α' ποιότητος, κατασκευής Ε.Ε, ενδεικτικού τύπου FGV, Ferrari, SH, Bloom, Grass, Merla. Πριν την κατασκευή ο ανάδοχος υποβάλλει προς έγκριση δείγματα και τεχνικές προδιαγραφές των μηχανισμών που θα ενσωματώσει στα έπιπλα.
- β) διαμόρφωση περιθωρίων με λωρίδα PVC πάχους περ.2 χιλιοστών,
- γ) μπάζες και ποδαράκια στήριξης (εμφανή ή όχι) ή ροδάκια αντιστατικά κατά περίπτωση,
- δ) κλειδαριές ασφαλείας, σε όσα ντουλάπια υποδειχθούν
- ε) κουτιά, πλαϊνά επιφανειών (ορατά ή όχι), πλάτες και κάθε βοηθητική επιφάνεια και στοιχείο απαραίτητο για την έντεχνη συναρμολόγηση και εμφάνιση των κατασκευών,
- στ) αρμοκάλυπτρα μεταλλικά ή πλαστικά, σφραγίσεις αρμών με κατάλληλο ανά περύπτωση υλικό,
- ζ) μεταφορά και τοποθέτηση επί τόπου, με ασφαλή στήριξη σε οποιοδήποτε υλικό (μπετόν, τούβλο ή γυψοσανίδα),
- η) αποκατάσταση φθορών σε κατασκευαστικά στοιχεία του κτηρίου, λόγω αμέλειας κατά την τοποθέτηση,
- θ) η φύρα των υλικών.

Ως τυπικός συνολικός χρόνος αποπεράτωσης ορίζονται οι 20 (είκοσι) εργάσιμες ημέρες.

Για την Τεχνική Υπηρεσία