

**ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (ΜΕΤΑ ΥΛΙΚΩΝ)
ΣΕ ΝΕΑ ΘΕΣΗ ΤΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
ΔΡΟΜΟΥ ΠΛΗΣΙΟΝ ΤΕΠ**

Ο Ανάδοχος αφού αποψιλώσει, με προσοχή, τα υφιστάμενα αυτόματα συστήματα ελέγχου πρόσβασης οχημάτων στο δρόμο πλησίον του ΤΕΠ θα προβεί:

Α) Σε εκσκαφή της ασφάλτου και όδευση των νέων ηλεκτρικών γραμμών, έως την νέα θέση εγκατάστασης των συστημάτων, που η ακριβής τους, νέα θέση, θα υποδειχτεί από την Τεχνική Υπηρεσία του Νοσοκομείου.

Στη συνέχεια θα γίνει αποκατάσταση του οδοστρώματος από ασφαλτικό υλικό καθώς και κατασκευή βάσεων από σκυρόδεμα στις οποίες και θα πακτωθούν κατάλληλες μεταλλικές βάσεις, βαρέως τύπου.

Κατόπιν, επί των μεταλλικών αυτών βάσεων, θα γίνει εγκατάσταση του υφιστάμενου και αποψιλωμένου συστήματος σε πλήρη ανάπτυξη του..

Β) Επαναπρογραμματισμός του συστήματος, έλεγχος και δοκιμαστική λειτουργία του.

Γ) Παράδοση του όλου συστήματος σε πλήρη λειτουργία.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ-ΥΛΙΚΩΝ

1) Όλες οι εργασίες καθώς και τα νέα υλικά που θα εγκατασταθούν θα έχουν εγγύηση καλής λειτουργίας δυο (2) έτη τουλάχιστον.

2) Για λόγους ομοιομορφίας, συμβατότητας αλλά και λειτουργικότητας τα νέα υλικά θα πρέπει να είναι απαραίτητος συμβατά με τον υφιστάμενο εξοπλισμό του Νοσοκομείου

3) Να έχουν πιστοποίηση CE Mark, ο εξοπλισμός-υλικά και τα εργοστάσια κατασκευής τους να είναι πιστοποιημένα κατά ISO.

4) Η εταιρεία προμήθειας των υλικών και εγκατάστασης του εξοπλισμού να διαθέτει πιστοποίηση κατά ISO 9001:2015

5) Η εταιρεία προμήθειας και εγκατάστασης να παρέχει τεχνική κάλυψη (service και ανταλλακτικά) για δέκα (10) χρόνια τουλάχιστον .

6) Η εταιρεία προμήθειας και εγκατάστασης, πριν καταθέσει την προσφορά της, θα πρέπει να αποστείλει εκπρόσωπος της στο Νοσοκομείο προκειμένου να λάβει γνώση τις ιδιαίτερες συνθήκες του Νοσοκομείου και να πάρει βεβαίωση επίσκεψης από την Τεχνική Υπηρεσία (επί ποινή αποκλεισμού).

7) Χρόνος παράδοσης του έργου, σε πλήρη λειτουργία, ορίζεται σε εικοσιπέντε (25) ημέρες από την έγγραφη παραγγελία του Νοσοκομείου.

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ
ΓΙΑ ΤΟ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

ΑΓΙΟΡΓΙΩΤΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΑΠΟ Τ.Υ.
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ